

Lp.	Opis i wyliczenia	Razem	j.m.
1	Teligi 26		
d.1	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²
	1160		m ²
		1160.00	
2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i sufitach		m ²
d.1			m ²
	3000+1160		
		4160.00	
3	(W świetlikach) Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i sufitach		m ²
d.1			m ²
	110		
		110.00	
4	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach		m ²
d.1			m ²
	3000*70%		
		2100.00	
5	Naprawa spękań tynku zaciągnięcie siatki wysokoelastyczną zaprawą		m ²
d.1			m ²
	poz.4		
		2100.00	
6	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m
d.1			m
	25		
		25.00	
7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności na ścianach i sufitach		m ²
d.1			m ²
	poz.2		
		4160.00	
8	(W świetlikach) Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności na ścianach i sufitach		m ²
d.1			m ²
	poz.3		
		110.00	
9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²
d.1			m ²
	3000		
		3000.00	
10	(W świetlikach)(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²
d.1			m ²
	poz.3		
		110.00	
11	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome		m ²
d.1			m ²
	1160		
		1160.00	
12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²
d.1			m ²
	1160		
		1160.00	
13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²
d.1			m ²
	3000		
		3000.00	
14	(W świetlikach) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²
d.1			m ²
	poz.3		
		110.00	
15	Wykonanie lamperii lakierem bezbarwnym		m ²
d.1			m ²
	1800		
		1800.00	
16	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		m ²
d.1			m ²
	poz.1		
		1160.00	
17	Czas pracy rusztowań grupy		r-g
d.1			
		0.00	
18	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m ³
d.1			m ³
	poz.2*0.012		
		49.92	
19	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km		m ³
d.1	Krotność = 15		m ³
	poz.18		
		49.92	

Lp.	Opis i wyliczenia	Razem	j.m.
2	Teligi 26A		
20	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²
d.2	300		m ²
		300.00	
21	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i sufitach		m ²
d.2	500+300		m ²
		800.00	
22	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach		m ²
d.2	poz.29*70%		m ²
		350.00	
23	Naprawa spękań tynku zaciągnięcie siatki wysokoelastyczną zaprawą		m ²
d.2	poz.22		m ²
		350.00	
24	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m
d.2	12.5		m
		12.50	
25	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności na ścianach i sufitach		m ²
d.2	poz.21		m ²
		800.00	
26	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²
d.2	poz.29		m ²
		500.00	
27	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome		m ²
d.2	poz.28		m ²
		300.00	
28	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²
d.2	300		m ²
		300.00	
29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²
d.2	500		m ²
		500.00	
30	Wykonanie lamperii lakierem bezbarwnym		m ²
d.2	poz.29*60%		m ²
		300.00	
31	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		m ²
d.2	poz.20		m ²
		300.00	
32	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m ³
d.2	poz.21*0.012		m ³
		9.60	
33	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km		m ³
d.2	Krotność = 15		m ³
	poz.32		m ³
		9.60	
3	Teligi 26B		
34	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²
d.3	poz.42		m ²
		700.00	
35	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i sufitach		m ²
d.3	1600+700		m ²
		2300.00	
36	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach		m ²
d.3	poz.43*70%		m ²
		1050.00	
37	Naprawa spękań tynku zaciągnięcie siatki wysokoelastyczną zaprawą		m ²
d.3	poz.36		m ²
		1050.00	
38	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m
d.3			m

Lp.	Opis i wyliczenia	Razem	j.m.
	12.5		m
		12.50	
39 d.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności na ścianach i sufitach		m ²
	poz.35		m ²
		2300.00	
40 d.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²
	poz.43		m ²
		1500.00	
41 d.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome		m ²
	poz.42		m ²
		700.00	
42 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²
	700		m ²
		700.00	
43 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²
	1500		m ²
		1500.00	
44 d.3	Wykonanie lamperii lakierem bezbarwnym		m ²
	poz.43*60%		m ²
		900.00	
45 d.3	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		m ²
	poz.34		m ²
		700.00	
46 d.3	(W świetlikach) Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 na ścianach i sufitach		m ²
	50		m ²
		50.00	
47 d.3	(W świetlikach)Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności na ścianach i sufitach		m ²
	poz.46		m ²
		50.00	
48 d.3	(W świetlikach)(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²
	poz.46		m ²
		50.00	
49 d.3	(W świetlikach)Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²
	poz.46		m ²
		50.00	
50 d.3	Czas pracy rusztowań grupy		r-g
		0.00	
51 d.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m ³
	poz.35*0.01+15%		m ³
		23.15	
52 d.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km		m ³
	Krotność = 15		m ³
	poz.51		m ³
		23.15	